Duurzaam veilig inrichten van de oostelijke grens van de bebouwde kom van Montfoort. Het wegvak tussen de rotonde Anne Franklaan en de komgrens Montfoort (circa 150 meter lang) voldoet nu niet aan de richtlijnen. Om daar wel aan te voldoen worden de volgende zaken aangebracht:

- trottoirbanden;
- een bol gestrate middengeleider;
- extra markering (nieuwe situatie zie ook 3D-animatie)

Bebouwde kom — huidige situatie

Montfoort centrum

Anne Frank laan

Voor het gehele traject dienen circa 14 bomen gekapt te worden. 2 van de bomen staan in de weg voor het goed en veilig uitvoeren van het groot onderhoud. De overige 12 bomen zijn volgens een bomen onderzoek onvoldoende vitaal en daarmee verkeersonveilig naar de toekomst toe. Voor elk gekapte boom wordt een gelijksoortige exemplaar voor terug geplant.

Oude asfaltstrook — huidige situatie

Verwijderen oude asfaltstrook en aanleg grasstrook met bermverharding

Op diverse locaties langs de N228 wordt nieuwe verlichting geplaatst

Op diverse locaties langs de N228 wordt de riolering verbeterd

Toegankelijker maken van de bushalte voor rolstoelgebruikers door aanleg van verhoogde busperrons

Fietspad ter hoogte van de bushalte aanbrengen op dezelfde hoogte als het busperron

Hollandsche Ijssel

Bushalte "snel" — huidige situatie

Bushalte "R.B.B." — huidige situatie

Toegankelijker maken van de bushalte voor rolstoelgebruikers door aanleg van verhoogde busperrons

Aanbrengen van bermverharding langs de gehele N228 waar die nog niet aanwezig is. Dit ter verhoging van de verkeersveiligheid.

BLAD 2

Montfoort

Heeswijk

LEGENDA

- Aanleggen bermverharding
- Vernieuwen geleiderail (vangrail)
- Aanleg verhoogde middengeleider
- Verbreden fietspad tot 3,50 meter en aanbrengen rode deklaag (rij-oppervlak)
- Vervangen deklaag (rij-oppervlak) van het fietspad
- Aanleg/herstraten voetpad
- Volledige vernieuwing rijweg en fundering (=rehabilitatie)
- Vervangen deklaag (rij-oppervlak) en tussenlaag
- Vervangen deklaag (rij-oppervlak)
- Verwijderen weggedeelte

versie	omschrijving	gekeurd	gecontroleerd	akkoord	datum
3.0	Derde uitgave	I.I.F. de Koe	N. Onderdelinden	G. Van Seijda	27-07-2020
2.0	Tweede uitgave	I.I.F. de Koe	N. Onderdelinden	G. Van Seijda	24-07-2020
1.0	Eerste uitgave	I.I.F. de Koe	N. Onderdelinden	G. van Seijda	23-07-2020

opdrachtgever
Provincie Utrecht

PROVINCIE :: UTRECHT

project
Trajectaanpak N228 Montfoort

omschrijving
Presentatietekening
Maatregelen onderhoud

Royal HaskoningDHV
Enhancing Society Together
HaskoningDHV Nederland B.V.
Transport & Planning

documentstatus	documentversie
Definitief	3.0

formaat	schaal	fase	bladnr.	van	projectnummer / tekeningnummer
A3-297X1260	1:2000	SO	1	2	T&P-2677-TE-PRESENTATIE-01